Numer zapytania	Z19/27/1
Tytuł zapytania	Wykonanie kanału naprawczego w toku szynowym 214A na długości 4m-5m z pracami ziemnymi, torowymi i odwadniającymi -zakład Janikowo
Kupiec prowadzący:	Szutarski, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-07 09:00:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-07 09:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-17 13:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-15 08:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanału naprawczego w toku szynowym na długości 4,40 metra, szerokość 1,84m z odwodnieniem wnętrza kanału, systemem mocowania kraty Wema oraz niezbędnymi pracami torowymi i ziemnymi.

Zakres Prac:

1. Zlecenie na wykonanie kanału żelbetowego.
2. Demontaż torów na odcinku ok 10mb.
3. Wykopanie koryta pod prefabrykat 5mb x 3m .
4. Ułożenie warstwy piasku 10cm oraz 10cm betonu C 25-podbudowa wraz z zagęszczeniem.
5. Montaż prefabrykatów przy pomocy dźwigu.
6. Wypoziomowanie prefabrykatów zgodnie z torowiskiem.
7. Montaż i odprowadzenie odwodnienia do najbliższej studzienki wód opadowych .
8. Połączenie dwóch bloków żelbetowych klamrami w celu stabilizacji kanału .
9. Zakonserwować beton izolbetem od zewnątrz i od wewnątrz pomalować farbą emulsyjną.
10. Obsypanie i zagęszczenie na zewnątrz kanału piasek + (tłuczeń).
11. Montaż płytek PM torowych w celu dokonania montażu szyn S49 przez przyspawanie do kątowników znajdujących się w górnej części prefabrykatów żelbetowych. Rozstaw płyt PM zgodny z rozstawem podkładów na torze lub ilość płyt PM dopasować do długości kanału tak oby rozstaw płytek nie był większy jak w torze.
12. Zamontować szyny przykręcić śrubami stopowymi .
13. Dokonać podłączenia szyn łubkami S49 i śrubami łubkowymi.
14. Zakonserwować komory łubkowe i śruby stopowe .

SIWZ - W załączniku

Okres Gwarancji: 24 miesiące.

Miejsce wykonania usługi : Qemetica Cargo Warsztat Napraw Wagonów, 88-160 Janikowo

Dostawa i montaż do końca I kwartału 2025 roku

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej na gruncie proszę o kontakt z Panem – Piotr Grzelak, tel. +48722032868, e-mail: piotr.grzelak@qemetica.com

Proszę o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego zapytania. Składając ofertę akceptują Państwo zapisy w nich zawarte:

- Ogólne Warunki Umów – załącznik

- Klauzule umowne Grupy QEMETICA – załącznik

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Klauzule umowne grupy Qemetica.pdf
2.	Ogólne Warunki Umów o świadczenie usług zawartych przez podmiot z Grupy Qemetica.pdf
3.	SIWZ kanał Janikowo.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie kanału naprawczego w toku szynowym 214A na długości 4m-5m z odpowwiednim odwodnieniem.		1	usługa	Prace budowlane, Infrastruktura kolejowa

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Qemetica prawidłowo wystawionej faktury
2.	Dostawca potwierdza zapoznanie się i akceptację Klauzul Umownych Grupy QEMETICA

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie